

「ミラクール」コンクリート・モルタル・高圧ブロック仕様設計価格表（参考）

【ミラクール SW200 白色】

平成23年2月16日

設計価格 参考 材料資料及び工事費

品名	入れ目	製品単価	塗布量	材料 ㎡単価	工事費 ㎡単価	材工 設計価格
素地調整（高圧水洗浄）					¥800	¥800
★浸透性シーラー-LC II	12.0 Kg	¥18,000	0.30 Kg/㎡	¥450	¥800	¥1,250
ミラクールIIプライマー	16.5 kg	¥57,200	0.20 Kg/㎡	¥694	¥1,050	¥1,763
ミラクールIIプライマーシンナー	16.0 ㍓	¥9,900	0.03 Kg/㎡	¥19		
ミラクールSW200 白色	16.0 kg	¥60,600	0.20 Kg/㎡	¥758	¥1,100	¥1,858
				¥1,921	¥3,750	¥5,671

【ミラクール S100 白色】

設計価格 参考 材料資料及び工事費

品名	入れ目	製品単価	塗布量	材料 ㎡単価	工事費 ㎡単価	材工 設計価格
素地調整（高圧水洗浄）					¥800	¥800
★浸透性シーラー-LC II	12.0 Kg	¥18,000	0.30 Kg/㎡	¥450	¥800	¥1,250
ミラクールSIIプライマー	16.5 kg	¥57,200	0.20 Kg/㎡	¥694	¥1,050	¥1,763
ミラクールSIIプライマーシンナー	16.0 ㍓	¥9,900	0.03 Kg/㎡	¥19		
ミラクールS100 白色	16.5 kg	¥74,900	0.20 Kg/㎡	¥908	¥1,100	¥2,025
ミラクールS100 シンナー	16.0 ㍓	¥9,000	0.03 Kg/㎡	¥17		
				¥2,088	¥3,750	¥5,838

【ミラクール S300 白色】

設計価格 参考 材料資料及び工事費

品名	入れ目	製品単価	塗布量	材料 ㎡単価	工事費 ㎡単価	材工 設計価格
素地調整（高圧水洗浄）					¥800	¥800
★浸透性シーラー-LC II	12.0 Kg	¥18,000	0.30 Kg/㎡	¥450	¥800	¥1,250
ミラクールSIIプライマー	16.5 kg	¥57,200	0.20 Kg/㎡	¥694	¥1,050	¥1,763
ミラクールSIIプライマーシンナー	16.0 ㍓	¥9,900	0.03 Kg/㎡	¥19		
ミラクールS300 白色	18.0 kg	¥89,200	0.20 Kg/㎡	¥992	¥1,100	¥2,109
ミラクールS100 シンナー	16.0 ㍓	¥9,000	0.03 Kg/㎡	¥17		
				¥2,172	¥3,750	¥5,922

【ミラクール F200 白色】

設計価格 参考 材料資料及び工事費

品名	入れ目	製品単価	塗布量	材料 ㎡単価	工事費 ㎡単価	材工 設計価格
素地調整（高圧水洗浄）					¥800	¥800
★浸透性シーラー-LC II	12.0 Kg	¥18,000	0.30 Kg/㎡	¥450	¥800	¥1,250
ミラクールKプライマー	16.5 kg	¥57,200	0.20 Kg/㎡	¥694	¥1,050	¥1,761
ミラクールKプライマーシンナー	16.0 ㍓	¥9,000	0.03 Kg/㎡	¥17		
ミラクールF200 白色	16.0 kg	¥134,600	0.20 Kg/㎡	¥1,683	¥1,100	¥2,783
				¥2,844	¥3,750	¥6,594

【注意事項】

- ・本書は、1回の施工面積が500㎡を基準に作成されておりますので、500㎡未満は別途お見積となります。
- ・全国统一価格ではありませんので地域、現状に応じて変更願います。
- ・飛散被害防止のため、全てローラー仕上げ（一部必要に応じて刷毛塗り）での価格です。
- ・エアスプレーを使用した塗装も可能ですが、飛散の危険のない場所に限りません。
- ・本書は、塗装代＋工賃の価格です。
- ・ケレン、養生、足場代、安全対策費、副資材費、運搬費、出張費、通行料、材料運賃等は含まれておりません。
- ・塗装方法による収率は、別途見込んで下さい。（ローラー・㍓による場合 5% 程度）
- ・残材処分は含まれておりません。

 **株式会社 ミラクール**

〒103-0012

東京都中央区日本橋堀留町1-11-5

吉泉ビル 4F

TEL : 03-3249-0272 / FAX : 03-3249-0270

E-mail : info@miracol.jp

http://www.miracool.jp